

Nº OPERAÇÃO 025576/2020	GESTOR MTUR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO Pavimentação de acesso a Praça de Vila Três Passos no Município de Morrinhos do Sul/RS
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL	Município / UF MORRINHOS DO SUL/RS	Localidade / Endereço MORRO DO FORNO/RS	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MORRO DO FORNO	
DATA BASE dez-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CUSTO DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICO	BDI 1 25,66%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CUSTO DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICO									926.722,42
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	35.296,51
1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVA	m²	2,88	225,00	BDI 1	282,74	814,29
1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	750,00	0,48	BDI 1	0,60	450,00
1.3.	COMPOSIÇÃO	04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	2,00	6.638,47	BDI 1	8.341,90	16.683,80
1.4.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	6.902,92	BDI 1	8.674,21	17.348,42
2.			REGULARIZAÇÃO DO GREIDE PARA PAVIMENTAÇÃO					-	47.754,90
2.1.	SINAPI	100576	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES (DMT 6KM)	m³	2.250,00	2,02	BDI 1	2,54	5.715,00
2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ EM VIA PAVIMENTADA	M³XKM	8.977,50	1,72	BDI 1	2,16	19.391,40
2.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	225,00	75,38	BDI 1	94,72	21.312,00
2.4.	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM A PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA	m³	225,00	4,73	BDI 1	5,94	1.336,50
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	819.896,07
3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, (COMP. X BASE INF. X BASE SUP. X ALT.)	m	1.560,00	48,36	BDI 1	60,77	94.801,20
3.2.	SINAPI	102498	CAIAÇÃO EM MEIO-FIO	m²	20,28	1,18	BDI 1	1,48	30,01
3.3.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	5.450,00	0,11	BDI 1	0,14	763,00
3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	1.090,00	109,44	BDI 1	137,52	149.896,80
3.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ EM VIA PAVIMENTADA	M³XKM	28.994,00	1,72	BDI 1	2,16	62.627,04
3.6.	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM A PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA	m³	1.090,00	4,73	BDI 1	5,94	6.474,60
3.7.	SINAPI	96401	IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM ASFALTO TIPO CM-30 - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO - 1,2L/M²	m²	4.992,00	8,67	BDI 1	10,89	54.362,88
3.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, RR-2C	m²	4.992,00	2,68	BDI 1	3,37	16.823,04
3.9.	SINAPI	100969	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L EM VIA URBANA	TXKM	1.500,00	1,94	BDI 1	2,44	3.660,00
3.10.	COMPOSIÇÃO	02	REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ, ESPESSURA 5CN, EXECUTADO COM VIBROACABADORA	m³	250,00	1.370,23	BDI 1	1.721,83	430.457,50
4.			SINALIZAÇÃO					-	23.774,94
4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	127,68	36,51	BDI 1	45,88	5.857,96
4.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 12CM	m²	90,00	36,51	BDI 1	45,88	4.129,20
4.3.	SINAPI-H	34721	PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO 2 1/2 H=2,20M, L=0,50M	m²	3,50	648,00	BDI 1	814,28	2.849,98
4.4.	SINAPI-H	34721	PLACA TIPO A18 (LOMBADA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO 2 1/2 H=2,20M, L=0,50M	m²	3,50	648,00	BDI 1	814,28	2.849,98
4.5.	SINAPI-H	34721	PLACA TIPO R 01 (PARADA OBRIGATORIA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO 2 1/2 H=2,20M, L=0,33M	m²	0,85	648,00	BDI 1	814,28	692,14
4.6.	SINAPI-H	34721	PLACA TIPO R 19 (VELOCIDADE MÁXIMA), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO 2 1/2 H=2,20M, L=0,33M	m²	3,39	648,00	BDI 1	814,28	2.760,41
4.7.	SINAPI-H	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM	Unidade	6,00	74,25	BDI 1	93,30	559,80
4.8.	COMPOSIÇÃO	03	RAMPAS DE PASSAGEM DE PEDESTRES	Unidade	9,00	360,36	BDI 1	452,83	4.075,47

Encargos sociais:

47,06%

Observações:

Os custos de serviços de controle tecnológico são por conta da empresa contratada. No final da obra, a empresa contratada deverá entregar todos os ensaios de controle tecnológico.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MORRINHOS DO SUL/RS

Local

31 de janeiro de 2022

Data

Nome: PAULA DE OLIVEIRA SCHAEFFER
Titulo: ENGENHEIRA-CIVIL
CREACAU CREA RS 228787
ART/RTT: 11295740