


RESUMO ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO			
PAVIMENTAÇÃO	ÁREA	UNID	OBSERVAÇÕES
ESTRADA	598,00	m²	ESTACAS 0+600 - 0+685
MEIO FIO	170,00	m	

DRENAGEM PLUVIAL - QUANTITATIVO					
ELEMENTO	UNID.	DN400	DN500	DN600	DN800
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1, PA2, PA3 OU PA4	m		9,00		
TESTADA PARA TUBO / ENROCAMENTO	un				
ALA SIMPLES	un				
CANALETA COM MATERIAL NATURAL	m				
CAIXA COLETORA NOVA DE ALVENARIA COM BOCA DE LOBO	un		2,00		

RESUMO SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO TRECHO			
PLACA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
	R-19	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 40 Km/h	01
	R-7	PROÍBIDO ULTRAPASSAR	01
	R-1	PARADA OBRIGATÓRIA	---
	A-2b	CURVA À DIREITA	---
	A-2a	CURVA À ESQUERDA	01
	A-3a	PISTA SINUOSA À DIREITA	---
	A-3b	PISTA SINUOSA À ESQUERDA	---

LEGENDA:	
	TUBO PA1 Ø 400 mm
	TUBO PS1 Ø 500 mm
	TUBO PA1 Ø 600 mm
	TUBO PA1 Ø 800 mm
	CANALETA COM MATERIAL NATURAL
	TESTADA PARA TUBO Ø 400 mm
	TESTADA PARA TUBO Ø 500 mm
	TESTADA PARA TUBO Ø 600 mm
	TESTADA PARA TUBO Ø 800 mm
	DIREÇÃO DO FLUXO PLUVIAL
	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO



0	CATIANE MORAIS	CATIANE MORAIS	MARCOS V. S.	12418400	14/02/2023	EMIÇÃO INICIAL
Rev.	Desenhado	Resp. Técnico	Aprovado	Art	Data	Descrição
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS						
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE DENTRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL CATIANE MORAIS MARTINS - CREA/RS 253620						
TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO 0+600 Km ao 0+685Km						
CONV. ESTADUAL: 937549/2022 SMDRU/MDR						
ESC.:						
DATA: FEV/2023						
CÓD.: PD - 04						

Catiane de Moraes Martins
Engenheira Civil
CREA-RS 253620

Marcos V. Evaldi da Silveira
Prefeito Municipal